土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　一般国道184号外測量地質設計（法面対策）業務委託（御調工区外）

事業名 または 工事名　一般国道184号外測量地質設計（法面対策）業務委託（御調工区外）

調査目的及び調査対象　道路 その他

ボーリング名	R184-5	**調査位置**	広島県尾道市御調町地内			**北緯**	34° 32′ 53.27″
発注機関	広島県東部建設事務所　三原支所			**調査期間**	2022年 12月　6日 ～ 2022年 12月　7日	**東経**	133° 08′ 11.39″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**		**ボーリング責任者**	
孔口標高	T.P. 271.29m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 0°	**使用機種**	**試錐機**	東邦D1-C48RxS1		
総削孔長	6.00m								**エンジン**	ヤンマー TF120M 型	**ポンプ**	東邦 BG-3C 型

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
1	269.34	1.95		砂質土		暗灰～黄灰	rd1			表層0.50mは表土で草根を混入する 砂は中砂～粗砂を主体とする マサ土からなる		0 10 20 30 40 50	2	1.15 1.45	1/150	1/150		2/300								
2	268.29	3.00		強風化花崗岩		黄灰				風化著しくマサ状を呈す 指圧にて容易にほぐせる			42	2.15 2.45	14	11	17	42/300								
3	267.29	4.00		風化花崗岩		黄灰				風化し、マサ状を呈す 粒子は粗粒である 指圧にてかろうじてほぐせる 軟岩			150	3.05 3.15	50			50/100	100							
4	265.29	6.00		花崗岩		黄灰				概ね柱状コアを呈す コア肌はザラザラする 粒子は粗粒である コア長は10cm程度である 軟岩	12/07 4.90			4.00 4.00	貫入不能			50/0								12/6
5																									